

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice	50 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,42
Celkom bez DPH	50 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,42
DPH 20% z	50 899,42					10 179,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						61 079,30



25-02-2020

[Handwritten signature]

21-03-2018

ATEX - OK s.r.o. 1

083 01 SABINOV, Puškinov 18
IČO: 26 452 327
IČ DPH: SK 202006395 DIČ: 202006395
Tel: 051/7768/23-4/4 051/772322-kaňa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Krycí list stavby

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vyb: Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 3. 2018

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 158,56	65,72	6 224,28	6		0,00
2	PSV	36 130,65	252,31	36 382,96	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 292,18	0,00	8 292,18	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			50 899,42	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	50 899,42
					22	DPH 20% z 50 899,42	10 179,88
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	61 079,30
					F		

Odberteľ

Dodávateľ

25-02-2020



ATEX - OK s.r.o.
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
Tel. 051/7708223-Priv. 051/7721322-kun

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie knižnice Miesto:

Objekt Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 3. 2018

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:


DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 158,56	65,72	6 224,28	6		0,00
2	PSV	36 130,65	252,31	36 382,96	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 292,18	0,00	8 292,18	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			50 899,42	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	50 899,42
					22	DPH 20% z	50 899,42 10 179,88
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	61 079,30
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
Tel. 051/7708223-Priv. 051/7721325-konc



Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Objekt Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4 387,24		65,72	4 462,96	6,5800
OSTATNÉ PRÁCE	1 302,12		0,00	1 302,12	0,1300
PRESUNY HMŔT	459,20		0,00	459,20	0,0000
Práce HSV	6 158,56		65,72	6 224,28	6,7100
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	2 302,23		0,00	2 302,23	0,0000
DREVOSTAVBY	2 635,58		0,00	2 635,58	1,5200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 835,51		252,31	16 087,82	0,0500
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6 344,35		0,00	6 344,35	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	3 712,18		0,00	3 712,18	0,0200
PODLAHY SYNTETICKÉ	4 247,98		0,00	4 247,98	0,0000
NÁTERY	394,59		0,00	394,59	0,0200
MALBÝ	658,23		0,00	658,23	0,0000
Práce PSV	36 130,65		252,31	36 382,96	1,7300
					0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	8 292,18		0,00	8 292,18	0,0000
Montážne práce	8 292,18		0,00	8 292,18	0,0000
					0,0000
Celkom v EUR	50 581,39		318,03	50 899,42	8,4400

Autentizácia

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves
 Projektant:
 Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov
 Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice
 Objekt Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Spracovali:
 Ks:
 Dátum: 21. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611473112	Vnútrohá omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	85,740	10,21		875,41	2,131	
11/A 1	612473182	Vnútrohá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	126,171	11,61		1 464,85	4,412	
R/RE	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7, hr. 5 mm	m2	85,740	23,78		2 038,90		
11/A 1	642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	18,08		18,08	0,024	
S/S50	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000		65,72	65,72	0,015	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 397,24		4 462,96	6,580	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	85,740	2,35		201,49	0,131	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	18,968	2,25		42,68		
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,050	3,82		7,83		
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	85,740	2,94		252,08		
R/RE	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	126,171	2,31		291,46		
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,432	8,04		83,87		

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979081111	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,432		11,27	117,57		
13/B 1	979081121	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	128,208		0,38	48,72		
13/B 1	979082111	Vnútrostenisková doprava sušiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,432		8,11	84,60		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,432		16,47	171,82		
		OSTATNÉ PRÁCE				1 302,12	0,00	1 302,12	0,130
		PRESUNY HMÔT							
		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	t	15,155		30,30	459,20		
14/C 1	999281111	výšky do 25 m				459,20	0,00	459,20	0,000
		PRESUNY HMÔT							
		Práce HSV				6 158,56	65,72	6 224,28	6,710
		Práce PSV							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
		Výmena vykurovacích telies + dopojenie, výmena ventilov a klapiek	súbor	1,000		2 302,23	2 302,23		
R/R	73310000	ÚK				2 302,23	0,00	2 302,23	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763112124	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	m2	29,100		39,71	1 155,56	1,516	
R/R	76320000	Vytvorenie SDK tvarovaného podlahu - pásy na strope	súbor	1,000		1 470,15	1 470,15		
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	16,792		0,5881	9,8700		
		DREVOSTAVBY				2 635,58	0,00	2 635,58	1,520
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
R/R	7666210811	Montáž okna pevného	m	13,000		6,84	88,92		

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	6114123301	Pevný svetlík - ozn. 06	ks	5,000	291,48		1 457,40		
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	15,55		31,10		
R/RE	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	57,89		115,78		
S/S90	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, plné, šírka 600-900 mm - ozn. 04	ks	1,000		91,36	91,36	0,025	
S/S90	6117103102	Dvere vnútorné jednokridlové, vrátane otvoru pre podávanie kníh, šírka 600-900 mm - ozn. 03	ks	1,000		160,95	160,95	0,025	
R/RE	76670000	Dodávka a montáž posuvnej steny 4800x2910 mm s ručným ovládaním - ozn. 05	ks	1,000	6 716,63		6 716,63		
R/RE	766A1000	Vstavaná konštrukcia - pevný policový systém - ozn. 07 (brezová lafovka 18, 25, 40 mm, dubová dýha, polomatný lak)	ks	5,000	641,57		3 207,85		
R/RE	766A1001	Vstavaná konštrukcia - pevný regálový systém - ozn. 08 (brezová lafovka 18, 25, 40 mm, dubová dýha, polomatný lak)	ks	1,000	3 949,80		3 949,80		
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	77,034	3,4794		268,0300		0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			15 835,51	252,31	16 087,82	0,050	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	7676121101	Montáž interiérovej presklennej steny s dverami - ozn. 02	m	15,830	20,24		320,40		
R/RE	5534160100	Interiérová presklená stena delená s dverami 1000x2000 mm s prístupom pre imobilných - ozn. 02	m2	15,830	380,54		6 023,95		0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			6 344,35	0,00	6 344,35	0,000	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	85,740	3,37		288,94		
775/A 2	776572102	Položenie textilných podláh - koberec zo štvorcov, dielcov voľne	m2	85,740	4,82		413,27	0,019	
R/RE	6970005335	Koberec	m2	90,027	31,71		2 854,76		

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	67,386	2,3032		155,2100		
		PODLAHY POVLAKOVÉ			3 712,18	0,00	3 712,18	0,020	0,000
		PODLAHY SYNTETICKÉ							
R/R	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremečným pieskom	m2	85,740	47,96		4 112,09		
773/A 2	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	35,100	3,8714		135,8900		
		PODLAHY SYNTETICKÉ			4 247,98	0,00	4 247,98	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	38,198	8,63		329,65	0,015	
783/A 1	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	38,198	1,70		64,94	0,007	
		NÁTERY			394,59	0,00	394,59	0,020	0,000
		MALBY							
784/A 1	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	282,500	0,53		149,73	0,028	
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tonované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	282,500	1,80		508,50	0,093	
		MALBY			658,23	0,00	658,23	0,120	0,000
		Práce PSV			36 130,65	252,31	36 382,96	1,730	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R	21010000	ELI - výmena svetidiel, zásuviek a eli rozvodov - pozri samostatný rozpočet	súbor	1,000	8 292,18		8 292,18	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			8 292,18	0,00	8 292,18	0,000	0,000

Handwritten signature

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Montážne práce				8 292,18	0,00	8 292,18	0,000
		Celkom v EUR			50 581,39	318,03	50 899,42	8,440	0,000

Handwritten signature in blue ink.

Samostatná príloha - Výkaz výmer - rozpočet

Rozpočet, časť:

* Elektroinštalácia / v sume 8 292,18 EUR bez DPH /

- je obsiahnutá v závere rozpočtu jednou sumou a je zahrnutá v celkovej cene ponuky

2.1-03-2018

ATEX - OK s.r.o. 
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
Tel. 051/7708223-Príh. 051/7721322-konc.

.....
František Olejník, konateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - elektroinštalácie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Dodávka - ELI	4 447,59		0,00	0,00	0,00	4 447,59
Montážne práce - ELI	3 844,59		0,00	0,00	0,00	3 844,59
Celkom bez DPH	8 292,18		0,00	0,00	0,00	8 292,18
DPH 20% z	8 292,18					1 658,44
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						9 950,62

ATEX - OK s.r.o. 1

083 01 SABINOV, Puškinova 1B

IČO: 36 452 327

IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395

Tel. 051/770823-Práv. 051/7721322-kanc.

21-03-2018

Handwritten signature

Krycí list stavby

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vyb. Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 3. 2018

Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:


DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 292,18	0,00	8 292,18	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			8 292,18	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
	21				Súčet riadkov 5,10,15,20	8 292,18	
	22				DPH 20% z	8 292,18	1 658,44
	23				DPH 0% z	0,00	0,00
	24				Spolu v EUR		9 950,62
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 3
 083 01 SABINOV, Puškinova 18.
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
 Tel. 051/7708223-Priv. 051/7721322-kont.



Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybí Miesto:

Objekt Dodávka - ELI

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 3. 2018

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	4 447,59	0,00	4 447,59	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			4 447,59	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 447,59
					22	DPH 20% z	4 447,59
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	5 337,11
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 3
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
Tel.051/7708223-Priv.051/7721322-kanc

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 063 01 Sabinov

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - elektroinštalácie

Objekt Dodávka - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 447,59	0,00	4 447,59	0,0000	0,0000
Montážne práce	4 447,59	0,00	4 447,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 447,59	0,00	4 447,59	0,0000	0,0000

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Dodávka - ELI

Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškínova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 21. 3. 2018						
Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - elektroinštalácie									
Objekt Dodávka - ELI									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	-	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	201,000		0,69	138,69		
R/RE	-	Kábel N2XH-J 3x1,5 lankový	m	72,000		0,69	49,68		
R/RE	-	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	169,000		0,69	116,61		
R/RE	-	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	206,000		0,97	199,82		
R/RE	-	Kábel NHXJ-J 3x1,5	m	79,000		1,74	137,46		
R/RE	-	Dozbrojenie rozvádzača RD1	súb	1,000		122,91	122,91		
R/RE	-	EL1 - Svetidlo žiarivkové interiérové stropné, 2x36W, 230V/50Hz, IP20 (dizaj prispôsobíť svetidlám v exist. chodbách)	ks	3,000		40,39	121,17		
R/RE	-	EL2 - Svetidlo interiérové stropné s leštenou parabolickou mriežkou 60x60 pre LED trubice, 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane sv. zdrojov	ks	8,000		57,63	461,04		
R/RE	-	EL3 - Svetidlo bodové s LED svetelným zdrojom, 10W, 230V/50hz, IP20	ks	16,000		13,64	218,24		
R/RE	-	EL4 - LED pás, 11W/m, 230V/50Hz, IP68 (cena za 1m)	ks	10,000		11,96	119,60		
R/RE	-	EL5 - Sviet. núdzové LED, 3,2W, aut.f 1hod, 230V/50Hz, IP44	ks	2,000		54,10	108,20		
R/RE	-	EL6 - Svetidlo interiérové stropné ACB 3447/60, 70W, 230V/50Hz, IP20, resp. príslúchajúca alternatíva	ks	6,000		230,32	1 381,92		

Handwritten signature

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Dodávka - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	-	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	6,000		2,66	15,96		
R/RE	-	Sériový spínač, polozápuštný, radenie č.5, 230V/10A, IP21	ks	3,000		7,29	21,87		
R/RE	-	Jednoduchá zásuvka 230V/16A, IP20 polozápuštná s clonkami	ks	2,000		5,96	11,92		
R/RE	-	Dvojnásobná zásuvka 230V/16A, IP20 polozápuštná s clonkami	ks	6,000		7,32	43,92		
R/RE	-	Rúrka FXP32	m	190,000		0,74	140,60		
R/RE	-	Rúrka FXPM32	m	40,000		1,83	73,20		
R/RE	-	Krabica prístrojová	ks	11,000		0,20	2,20		
R/RE	-	Krabica odbočná s vŕiečkom	ks	20,000		1,84	36,80		
R/RE	-	Kábelový štítok	ks	20,000		0,98	19,60		
R/RE	-	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	350,000		0,34	119,00		
R/RE	-	Material protipožiarneho prestupu	kg	1,000		245,02	245,02		
R/RE	-	Drobný materiál	ks	1,000		412,62	412,62		
R/RE	-	Podružný materiál 3%	€	43,181		3,00	129,54		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 447,59	0,00	4 447,59	0,000
		Montážne práce				4 447,59	0,00	4 447,59	0,000
		Celkom v EUR				4 447,59	0,00	4 447,59	0,000

Alfons

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vyb: Miesto:

Objekt Montážne práce - ELI

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

21. 3. 2018

Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 844,59	0,00	3 844,59	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 844,59	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 844,59
					22	DPH 20% z	3 844,59 768,92
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	4 613,51
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o.
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020004395
Tel. 051/7708223-Práv.051/77721322-kant

[Handwritten signature]

Odberteľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18., 083 01 Sabinov

Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - elektroinštalácie

Objekt Montážne práce - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21. 3. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 844,59	0,00	3 844,59	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 844,59	0,00	3 844,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 844,59	0,00	3 844,59	0,0000	0,0000

Handwritten signature in blue ink.

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Montážne práce - ELI

Odberateľ: Obec Pečovská Nová Ves			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškínova 18.,083 01 Sabinov			Dátum: 21. 3. 2018						
Stavba ZŠ Pečovská Nová Ves - Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - elektroinštalácie									
Objekt Montážne práce - ELI									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	210881075	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	201,000		0,66		132,66	
R/RE	210881075	Kábel N2XH-J 3x1,5 lankový	m	72,000		0,66		47,52	
R/RE	210881075	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	169,000		0,66		111,54	
R/RE	210881076	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	206,000		0,75		154,50	
R/RE	210881392	Kábel NHXJ-J 3x1,5	m	79,000		0,68		53,72	
R/RE	-	Dozbrojenie rozvádzača RD1	súb	1,000		69,61		69,61	
921/M21	210201006	EL1 - Svietidlo žiarivkové Interiérové stropné, 2x36W, 230V/50Hz, IP20 (dizaj prispôsobit' svetidlám v exist. chodbách)	ks	3,000		4,38		13,14	
921/M21	210201080	EL2 - Svietidlo Interiérové stropné s leštenou parabolickou mriežkou 60x60 pre LED trubice, 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane sv. zdrojov	ks	8,000		3,56		28,48	
921/M21	210201080	EL3 - Svietidlo bodové s LED svetelným zdrojom, 10W, 230V/50hz, IP20	ks	16,000		3,56		56,96	
R/RE	210203016.1	EL4 - LED pás, 11W/m, 230V/50Hz, IP68 (cena za 1m)	ks	10,000		7,62		76,20	
R/RE	210201510	EL5 - Svet. núdzové LED, 3,2W, aut.t 1hod, 230V/50Hz, IP44	ks	2,000		3,81		7,62	
921/M21	210201080	EL6 - Svietidlo Interiérové stropné ACB 3447/60, 70W, 230V/50Hz, IP20, resp. príslúchajúca alternatíva	ks	6,000		3,56		21,36	

Handwritten signature

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Montážne práce - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	33,000		6,61	218,13		
R/RE	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	33,000		6,22	205,26		
921/M21	210290551	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	6,000		0,48	2,88		
921/M21	210110043	Sériový spínač, polozápusťný, radenie č.5, 230V/10A, IP21	ks	3,000		2,02	6,06		
921/M21	210111011	Jednoduchá zásuvka 230V/16A, IP20 polozápusťná s clonkami	ks	2,000		3,27	6,54		
921/M21	210111012	Dvojnásobná zásuvka 230V/16A, IP20 polozápusťná s clonkami	ks	6,000		3,91	23,46		
R/RE	210010027	Rúrka FXP32	m	190,000		1,19	226,10		
R/RE	210010027	Rúrka FXP32	m	40,000		1,19	47,60		
921/M21	210010306	Krabica prístrojová	ks	11,000		0,95	10,45		
921/M21	210010312	Krabica odbočná s vliečkom	ks	20,000		2,57	51,40		
921/M21	210950101	Káblový štítok	ks	20,000		0,26	5,20		
921/M21	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	350,000		0,71	248,50		
R/RE	210020921.1	Material protipožiarneho prestupu	kg	1,000		219,21	219,21		
R/RE	nešp.	Pomocné práce	hod	16,000		14,70	235,20		
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000		0,70	25,20		
R/RE	971052241.1	Prierez murivom	ks	2,000		10,82	21,64		
R/RE	-	Sekacie práce	súb	1,000		684,11	684,11		
R/RE	-	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000		392,04	392,04		

Rozpočet ZŠ Pečovská Nová Ves - interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice / Montážne práce - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	-	PPV - 6 %	€	34,023		6,00	204,14		
R/RE	-	Presun - 1 %	€	34,023		1,00	34,02		
R/RE	-	Doprava - 6%	€	34,023		6,00	204,14		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 844,59	0,00	3 844,59	0,000
		Montážne práce				3 844,59	0,00	3 844,59	0,000
		Celkom v EUR				3 844,59	0,00	3 844,59	0,000

Handwritten signature